

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**ASSUNTO:** Reforma do Prédio do IPREMO  
**LOCAL:** Avenida dos Bandeirantes, 2.070 - Q. , L. - Jardim Sarinha - Ouroeste - SP - Matrícula n. 30.976  
**REFERÊNCIA:** CDHU - TABELA DE SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - VERSÃO 190  
**BDI:** 23,50%

FONT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MAT	M.0	SERVIÇO	SERV. + BDI	TOTAL
	<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 1.273,50</b>
CDHU	04.14.040	Retirada de esquadria em vidro	M2	14,27	R\$ 0,00	R\$ 39,12	R\$ 39,12	R\$ 48,31	R\$ 689,42
CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	31,20	R\$ 0,00	R\$ 7,06	R\$ 7,06	R\$ 8,72	R\$ 272,03
CDHU	04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	M	10,00	R\$ 0,00	R\$ 8,82	R\$ 8,82	R\$ 10,89	R\$ 108,93
CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	15,00	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 4,06	R\$ 5,01	R\$ 75,21
CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	0,01	R\$ 0,00	R\$ 194,04	R\$ 194,04	R\$ 239,64	R\$ 2,40
CDHU	04.04.030	Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore	M	6,40	R\$ 0,00	R\$ 15,88	R\$ 15,88	R\$ 19,61	R\$ 125,51
	<b>2.0</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>							
	<b>3.0</b>	<b>SUPER ESTRUTURA</b>							<b>R\$ 592,71</b>
CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,28	R\$ 974,32	R\$ 739,73	R\$ 1.714,05	R\$ 2.116,84	R\$ 592,71
	<b>4.0</b>	<b>VEDAÇÃO: ALVENARIA/DIVISÓRIA</b>							<b>R\$ 1.389,60</b>
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	14,27	R\$ 47,75	R\$ 31,10	R\$ 78,85	R\$ 97,38	R\$ 1.389,60
	<b>5.0</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>R\$ 6.232,88</b>
CDHU	16.40.040	Recolocação de cumeeiras e espigões de barro	M	10,00	R\$ 2,40	R\$ 15,65	R\$ 18,05	R\$ 22,29	R\$ 222,92
CDHU	16.40.140	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado	M2	31,20	R\$ 3,68	R\$ 15,65	R\$ 19,33	R\$ 23,87	R\$ 744,82
CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	15,00	R\$ 85,73	R\$ 56,38	R\$ 142,11	R\$ 175,50	R\$ 2.632,57
CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	15,00	R\$ 85,73	R\$ 56,38	R\$ 142,11	R\$ 175,50	R\$ 2.632,57
	<b>6.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>							<b>R\$ 1.365,46</b>
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	28,54	R\$ 2,19	R\$ 4,13	R\$ 6,32	R\$ 7,81	R\$ 222,76
CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	28,54	R\$ 9,39	R\$ 11,36	R\$ 20,75	R\$ 25,63	R\$ 731,37
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	28,54	R\$ 1,89	R\$ 9,78	R\$ 11,67	R\$ 14,41	R\$ 411,33
	<b>7.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>R\$ 1.626,20</b>
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2'	M	7,00	R\$ 176,38	R\$ 11,73	R\$ 188,11	R\$ 232,31	R\$ 1.626,20
	<b>8.0</b>	<b>PISOS INTERNO/EXTERNO</b>							<b>R\$ 18,06</b>
CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	0,42	R\$ 9,38	R\$ 25,43	R\$ 34,81	R\$ 42,99	R\$ 18,06
	<b>9.0</b>	<b>VIDROS</b>							
	<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							<b>R\$ 287,24</b>
CDHU	44.20.120	Canopla para válvula de descarga	UN	1,00	R\$ 122,23	R\$ 3,00	R\$ 125,23	R\$ 154,66	R\$ 154,66
CDHU	44.20.180	Reparo para válvula de descarga	UN	1,00	R\$ 68,31	R\$ 39,04	R\$ 107,35	R\$ 132,58	R\$ 132,58
	<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /TELEFONIA/SPDA</b>							<b>R\$ 1.178,79</b>
CDHU	38.21.920	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	2,80	R\$ 72,27	R\$ 21,69	R\$ 93,96	R\$ 116,04	R\$ 324,91
CDHU	38.21.110	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	M	8,30	R\$ 57,04	R\$ 21,69	R\$ 78,73	R\$ 97,23	R\$ 807,02
CDHU	38.07.172	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios	M	2,00	R\$ 5,96	R\$ 13,01	R\$ 18,97	R\$ 23,43	R\$ 46,86
	<b>12.0</b>	<b>PINTURA</b>							<b>R\$ 63.639,65</b>
CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	23,19	R\$ 27,20	R\$ 21,69	R\$ 48,89	R\$ 60,38	R\$ 1.400,18

CDHU	32.07.250	Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro	M	4,15	R\$ 101,44	R\$ 3,91	R\$ 105,35	R\$ 130,11	R\$ 539,94
CDHU	22.20.050	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	50,50	R\$ 19,58	R\$ 0,00	R\$ 19,58	R\$ 24,18	R\$ 1.221,15
CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	14,27	R\$ 2,72	R\$ 10,44	R\$ 13,16	R\$ 16,25	R\$ 231,92
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	81,54	R\$ 10,42	R\$ 15,58	R\$ 26,00	R\$ 32,11	R\$ 2.618,23
CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	198,76	R\$ 4,24	R\$ 18,64	R\$ 22,88	R\$ 28,26	R\$ 5.616,28
CDHU	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2		R\$ 11,24	R\$ 34,69	R\$ 45,93	R\$ 56,72	R\$ 0,00
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	1.023,88	R\$ 7,51	R\$ 18,64	R\$ 26,15	R\$ 32,30	R\$ 33.066,21
CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	447,60	R\$ 11,57	R\$ 18,64	R\$ 30,21	R\$ 37,31	R\$ 16.699,54
CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	42,18	R\$ 17,10	R\$ 26,02	R\$ 43,12	R\$ 53,25	R\$ 2.246,20
	13.0	<b>SERVIÇOS EXTERNOS</b>							
	14.0	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>							
	15.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
									<b>R\$ 4.733,35</b>
CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	310,34	R\$ 0,00	R\$ 12,35	R\$ 12,35	R\$ 15,25	R\$ 4.733,35
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>									<b>R\$ 82.337,44</b>

Ouroeste, 06 de Setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Geraldo dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA: 5062345640